

株式会社 大分ビルダー 古宮 純一様

平素より格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

ご相談いただいております、標準仕様キッチンの天板（ワークトップ）を引き渡し後に大理石へ交換できるかの件につきまして、調査の結果と当社のご提案を申し上げます。

件 名	大分駅前タワーマンション最上階 キッチン天板（ワークトップ）の石材化に関する検討
対象住戸	大分県大分市 大分駅前タワーマンション 最上階（約150㎡・27階建）
対象設備	標準仕様キッチン タカラスタンダード「トレーシア」（アイランド型）
ご相談内容	引き渡し後に天板のみを取り外し、大理石天板へ交換することが可能か
提 案 者	株式会社アート・レイズ 亀井 諭

■ 1. ご相談の背景

当初、売主側よりご提示のあったアイランドキッチンの変更仕様（大理石を側面・裏面まで一体で巻く仕様）は、変更見積が**980万円～1,000万円**と高額であり、かつ標準キッチン分の減額が認められない条件でございました。

そこで、標準仕様の「トレーシア」を一旦そのままお引き渡しいただき、**引き渡し後に天板のみを大理石へ載せ替える方法**が成立するかどうかを調査いたしました。

■ 2. 結論

構造上、天板の載せ替えは可能です。

システムキッチンの天板は、キャビネット天端に**ビス（固定金物）**と**コーキング**で固定されているのみで、キャビネット本体とは分離できる構造です。古宮社長のご認識のとおり「組み立て式であれば分離できる」という前提は正しく、天板交換はリフォーム工事として工法が確立されております。

ただし、「**天板だけ**」で完結するか否かは、お引き渡しになるトレーシアの“**シンクの持ち方**”によって分かります。詳細は次項のとおりです。

■ 3. 判断の分岐点（シンクの構成）

トレーシアのワークトップは「アクリル人造大理石（6色）」「人造大理石（3色）」「ステンレス」の3系統が用意されています。このうちどれが標準採用されているかにより、下表のとおり工事範囲が変わります。

区分	天板とシンクの構成	天板のみ 交換の可否	工事範囲への影響
①	人造大理石ワークトップ + ステンレスシンク（Zシンク）が別体	◎ 最も容易	天板のみの入れ替えで完結します。既存シンクの再利用、または石天板に合わせたアンダーシンクへの変更のいずれも選択可能です。
②	アクリル人造大理石でシンクが一体成型（継ぎ目なし）	△ シンクも同時	天板を外すとシンクも一体で外れるため、石天板側に新たなシンクの手配が必要となります。実質「天板+シンク交換」となり、費用が上振れます。
③	ステンレスワークトップ（シンクが溶接一体）	△ シンクも同時	②と同様の扱いとなります。

なお、メーカー資料上、ワークトップにアクリル人造大理石を選択した場合は「ステンレスシンク（Zシンク）」「アクリル人造大理石シンク」「らくエルシンク」のいずれとも組み合わせが可能とされており、①に該当する可能性は十分にございます。逆に、シンク側にアクリル人造大理石シンクが選ばれている場合は、天板も自動的にアクリル人造大理石の一体成型（②）となります。

ただし、①②③のいずれであっても「引き渡し後に石天板へ載せ替える」という結論そのものは変わりません。変わるのは費用（シンクを別途手配するか否か）のみで、計画を断念するような障害にはあたりません。

■ 4. 引き渡し後に施工することの利点

本件においては、先行して工事を行うよりも「引き渡し後の後施工」とするほうが、以下の点で明確に有利でございます。

- **実測による製作が可能** …… 石材は1mm単位のオーダー製作となるため、実際に取り付いた天板を採寸してから製作できることは精度の面で最善です。先行発注では図面寸法での見切り発車となり、納まりのリスクが残ります。
- **製作期間中もキッチンが使用できる** …… 石材の製作には3～4週間程度を要しますが、その間は既存天板のままご使用いただけます。実際に止まるのは交換当日のみです。
- **売主経由の変更費用（980万～1,000万円）を回避できる** …… 標準キッチン分の減額がない条件のため標準天板は廃棄となりますが、その損失は数万円～十数万円相当にとどまり、上記金額に対しては軽微です。
- **先行工事（下地・配管の手当て）が不要** …… 天板の載せ替えは既存の給排水位置をそのまま使用するため、ダウンライトや重量ドアの下地のような「先行して仕込んでおくべき工事」には該当いたしません。完全に後施工で成立いたします。

■ 5. 石種についてのご提案

あわせて、石種の選定について1点ご検討をお願いしたい事項がございます。**天然大理石はキッチンの天板としては本来向いていない素材です。**目に見えない微細な孔が多いため油や色素が染み込みやすく、また酸に弱いため、レモン汁・酢・ワインなどが付着すると表面が白く変質（エッチング）し、拭き取っても元に戻りません。

素 材	吸水率	特 性	本件での評価
天然大理石	0.09%	最上級の質感。ただし酸に弱くシミが出やすい	見た目は最上だが、日常使いのキッチンには手入れの負担が大きい
天然御影石	0.15%	大理石より硬く耐久性が高い。天然石の質感	天然石にこだわる場合の現実的な選択肢
クォーツストーン (人工石材)	0.02%以下	天然石英を樹脂で結合。水・熱・汚れに強く手入れが容易。大理石柄も豊富	推奨。 「大理石の見た目」が目的であれば実質的な上位互換
セラミック	—	硬質で耐熱・耐傷性に優れる	クォーツストーンと並ぶ推奨候補

当初ご提示のあった「側面・裏面まで石を巻く」仕様につきましても、いずれの石種でも石材店の加工により後施工で再現が可能です。

■ 6. 想定している進め方

メーカー側に天板単体のオプション設定がないため、**石材店への発注（施主支給）**により対応する方法が正攻法となります。実務として確立された流れは以下のとおりです。

- ① お引き渡し 標準仕様のトレーシアをそのままお受け取りいただきます
- ② 現物実測 石材店が現地にて天板寸法・シンク／水栓／コンロ／食洗機の開口位置を採寸
- ③ 石材製作 石種・寸法・開口位置を確定のうえ発注（製作期間 約3～4週間）※この間もキッチンは通常どおりご使用いただけます
- ④ 交換工事 養生 → コーキング撤去・ビス／固定金物の取り外し → 既存天板撤去 → キャビネットの水平・強度確認 → 新天板据付 → シンク・水栓・ビルトインコンロ復旧 → シーリング仕上げ（工期 概ね1～2日）

※ 給排水およびガス／IHの脱着には有資格者による作業が必要となります。石材店・設備業者の手配区分は、着手前に取り決めのうえ進めさせていただきます。

■ 7. お引き渡し前に確認しておきたい事項

特に1点目が確定しますと、前項3の①～③のいずれに該当するかが判明し、お見積りの精度が上がります。

- ☐ キッチンの品番、ワークトップの素材、シンクが一体成型か別体か（最重要）
- ☐ アイランドの間口・奥行き寸法、コンロ・水栓・食洗機の機種と開口寸法
- ☐ バックガード（立ち上がり）の有無と、ホーロー壁パネルとの取り合い
- ☐ 搬入経路とエレベーターの寸法・積載条件
- ☐ 管理規約上の専有部工事の届出、作業可能時間、共用部の養生ルール
- ☐ お引き渡し後の改修が、売主および施工者のアフター保証にどう影響するか
- ☐ 実測から製作・据付までを一括で対応できる石材店の選定

■ 8. 留意事項

(1) 保証の取り扱い 天板を取り外した時点で、キッチンのメーカー保証は対象外となります。加えて、売主および施工者側のアフター保証について、キッチン廻りの漏水事故が発生した際の責任の所在が不明確になります。この点はお引き渡し前に、売主様へ書面にてご確認いただくことを強くお勧めいたします。

(2) 重量と搬入 間口2,550mm×奥行900mmの天板の場合、天然石では厚み20mmで約120kg、厚み30mmでは約190kgに達します。最上階までの搬入となりますので、エレベーターの寸法・積載条件を事前に確認のうえ、分割の要否と継ぎ目の位置を石材店と協議して決定する必要があります。

■ 9. 概算費用の考え方

正式なお見積りは石種の決定と現物実測の後にご提示いたしますが、現時点での相場観は下表のとおりです。

項 目	一般的な相場	備 考
ワークトップ交換（材工）	15万～30万円	一般的な間口の場合
天然石天板（運搬・施工含む）	12万～18万円	石種・輸入材の別により変動
シンク同時交換となる場合 （前項3の②③に該当）	45万～60万円	工期1～2日程度

本件はアイランド型1台、石を側面まで巻く仕様、最上階への搬入という条件が加わりますので上記より増加いたしますが、売主経由の変更見積 980万～1,000万円に対しては、桁が一つ異なる着地が見込まれます。前項3の②③に該当しシンク同時交換となった場合でも、上乗せは数十万円の範囲にとどまる見通しです。

■ 10. 今後のお願い

本提案は、公開されているメーカー資料および業界の一般的な施工情報をもとに取りまとめたものでございます。トレーシアのワークトップとシンクの組み合わせにつきましては、お手元の仕様書・品番、またはショールームでのご確認をお願いいたします。品番の写真をお送りいただければ、素材構成の特定まで当社にて進めさせていただきます。

【参考資料】タカラスタANDARD「システムキッチン トレーシア」商品情報・カラー／ワークトップ資料、同「アクリル人造大理石ワークトップ」商品情報、キッチンワークトップ交換の工法・費用相場に関する各リフォーム事業者の公開情報、石材店による天然石カウンター製作・施工事例、キッチン天板素材の吸水率・特性比較資料