

キッチン天板のご提案

2026年8月1日

天板と両側面を「コ」の字に一体成型した、完全オーダー天板について

株式会社 大分ビルダー 古宮 純一様

いつもお世話になっております。

ご相談いただいていた「キッチンの天板だけを、後から取り替えられないか」の件です。調べた結果、**できます**。ただし、お引き渡し前に決めていただきたいことが1つだけあります。まとめましたのでご覧ください。

対象住戸	PMタワー大分 2705号室 (27階建・最上階／約150㎡)
対象設備	標準仕様キッチン タカラスタANDARD「トレーシア」(アイランド型)
つくるもの	天板+両側面を「コ」の字に一体成型した完全オーダー天板 (側面は床まで)
やり方	引き渡し後に、天板だけを製作・交換する
担 当	株式会社アート・レイズ 亀井 悟 (TEL 0977-21-0603)

■ 1. これまでの経緯

売主側から出ていたアイランドキッチンの変更仕様 (大理石を側面・裏面まで一体で巻くもの) は、変更見積が**980万～1,000万円**。しかも標準キッチン分の減額は無し、という条件でした。

今回つくりたいのは、メーカーのカatalogから選ぶ天板ではなく、**天板と両側面が「コ」の字につながった、継ぎ目のない完全オーダー品**です。この加工はキッチンメーカーではやっていないので、そもそもオプションで選べません。そこで、標準のキッチンを一旦そのまま受け取っていただき、引き渡し後に天板だけを入れ替えるやり方をご提案します。

■ 2. 結論

コの字一体のオーダー天板は、引き渡し後の後施工でつくれます。

システムキッチンの天板は、キャビネットの上にビス (固定金物) とコーキングで留まっているだけです。本体とは切り離せるので、既存の天板を外して、オーダー製作したコの字の天板に載せ替えられます。

ただし条件が1つ。お引き渡しになるキッチンが「シンク一体型でないこと」。ここだけは、引き渡し前に決めていただく必要があります。

■ 3. お願い — シンク一体型を選ばないでください

トレーシアの天板は「アクリル人造大理石（6色）」「人造大理石（3色）」「ステンレス」の3種類。どれを選ぶかで、後から入れ替えられるかが変わります。

	天板とシンクの組み合わせ	入れ替え	どうなるか
1	人造大理石の天板 + ステンレスシンク（Zシンク）が別々	✓	これを選んでください。シンクはそのまま活かして、天板だけをオーダー品に載せ替えられます
2	アクリル人造大理石でシンクが一体成型	△	天板を外すとシンクも一緒に無くなります。オーダー天板側にシンクを新しく手配して組み込む工程が増えます
3	ステンレス天板（シンクが溶接一体）	△	2と同じです

2・3を選ばれても、コの字の天板自体はつくれます。ただシンクの手配と納まりの検討が増えて、費用も上がります。メーカーの資料では、天板にアクリル人造大理石を選んだ場合はステンレスシンク（Zシンク）と組み合わせられるとなっているので、**1は選べる見込みです**。

■ 4. 引き渡し後にやるほうが有利です

- **実物を測ってからつくれる** オーダー天板は1mm単位です。実際に付いた天板とキャビネットを測ってから製作できるのは、精度の面で一番確実。先行発注だと図面寸法での見切り発車になります。
- **つくっている間もキッチンは使える** 製作に3〜4週間かかりますが、その間は今の天板のまま。実際に止まるのは交換当日だけです。
- **売主経由の980万〜1,000万円を回避できる** 標準天板は結局捨てることになってしまいますが、その損は上の金額に比べれば誤差です。
- **先行して仕込む工事が要らない** 既存の給排水位置をそのまま使うので、ダウンライトや重量ドアの下地のような「先にやっておくべき工事」には当たりません。**完全に後施工で成立します**。

■ 5. 素材 — コの字にできるのはアクリル系人工大理石だけ

天板と両側面を継ぎ目を見せずに「コ」の字へつなげられるのは、アクリル系人工大理石（ソリッドサーフェス）だけです。接着面を研磨して継ぎ目を消えますし、熱をかけて曲げることもできます。天然石やクォーツは硬くて曲がらないので、コの字にすると角に必ず接合線が出ます。

素 材	コの字	角の見え方	コメント
アクリル系人工大理石 (ソリッドサーフェス)	✓	継ぎ目が消える	本命 。傷がついても削って再研磨で直せるので、長く使えます
天然大理石	×	接合線が出る	質感は最上。ただし酸に弱くシミが出ます
御影石・クォーツストーン	×	接合線が出る	硬くて汚れに強い。平天板なら優秀です
セラミック	×	接合線が出る	薄板なので小口の処理が別途必要です

もう1つ大事な点があります。今回のコの字は幅2.5m級・高さ850mmの大きな箱型になるため、1枚もので27階まで運び上げるのは現実的ではありません。分割して搬入し、現場で接合して継ぎ目を消すことになります。**これができるのもアクリル系人工大理石だけです**。石やクォーツでは、現場でつないだ線が最後まで残ります。

※ 7月17日付のお見積り依頼書では、キッチン天板が「フィオレストーン サンディヘイズ SD04」となっていました。こちらはクォーツストーンなので、コの字の一体成型はできません。コの字を優先されるなら、アクリル系人工大理石への変更をご検討ください。

■ 6. 進め方

- 1 お引き渡し**
シンク一体型でないキッチンを、そのまま受け取っていただきます
- 2 実測**
加工業者が現地で、天板寸法・シンク/水栓/コンロ/食洗機の開口位置・側面の高さを採寸します
- 3 製作 (約3~4週間)**
型製作 → シームレス接合 → 研磨仕上げ。この間もキッチンは普通に使えます
- 4 交換工事 (1~2日)**
養生 → コーキング撤去・ビス外し → 既存天板撤去 → キャビネットの水平と強度を確認 → 新天板据付・現場接合 → シンク・水栓・コンロ復旧 → シーリング

※ 給排水とガス/IHの脱着は有資格者の作業になります。加工業者と設備業者の手配区分は、着手前に取り決めます。

■ 7. 引き渡し前に決めていただきたいこと

- ☐ シンクが天板と別々のワークトップを選ぶ ← これだけは引き渡し前でないと間に合いません
- ☐ キッチンの品番と天板素材の確認（品番の写真をいただければ、こちらで判定します）
- ☐ アイランドの間口・奥行き、コンロ・水栓・食洗機の機種と開口寸法
- ☐ アクリル系人工大理石の色柄の決定
- ☐ 搬入経路とエレベーターの寸法・積載条件
- ☐ 管理規約の確認（専有部工事の届出、作業できる時間帯、共用部の養生ルール）
- ☐ 引き渡し後の改修が、売主・施工者のアフター保証にどう影響するか

■ 8. 気をつけたいこと

保証について。天板を外した時点で、キッチンのメーカー保証は対象外になります。あわせて、売主・施工者側のアフター保証について、**キッチン廻りで漏水が起きたときの責任の所在が曖昧になります**。ここは引き渡し前に、売主さんへ書面で確認しておかれることを強くお勧めします。

重量について。アクリル系人工大理石は比重が約1.7で、天然石（約2.7）より軽く、板厚も薄く納まります。間口2,550mm×奥行900mmで比べると、天然石20mm厚が約120kgのところ、アクリル系人工大理石12mm厚なら**天板部で約50kg**。両側面（各900×850mm）を足しても**合計80kg前後**です。分割搬入すれば、27階でも十分に扱える重さになります。

■ 9. 費用の考え方

完全オーダーなので、既製品の天板交換とは値段の組み立てが違います。参考までに、**既製ワークトップの交換は材工15万～30万円**が相場ですが、本件はコの字の一体成型・アイランド1台・27階への搬入という条件が乗るので、これを上回ります。

正式なお見積りは、①**素材と色柄の決定** ②**現物実測**の2つが揃った段階でお出しします。

いずれにしても、**売主経由の980万～1,000万円に対しては、桁が一つ違う着地が見込めます**。

■ 10. お願い

本書はメーカーの公開資料と、業界一般の施工情報をもとにまとめたものです。トレーシアの天板とシンクの組み合わせについては、お手元の仕様書・品番、またはショールームでご確認ください。品番の写真を送りいただければ、シンク一体型かどうかの判定はこちらで進めます。